



**Kartengrundlage:**  
 DTK25 © GeoBasis-DE/ LVermGeo LSA (2022)  
 (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de)  
 dl-de/by-2-0, www.govdata.de/dl-de/by-2-0

**Vermeidungsmaßnahmen**

- Bautabuzone in der Bauphase (zu Maßn. 7 V)
- temporärer Schutzzaun für Zauneidechsen (Maßn. 3 V\_CEF)
- Schutzzaun während der Bauzeit an der Baufeldgrenze (zu Maßn. 7 V)
- Abfangzaun für Zauneidechsen vor Baubeginn (Maßn. 4 V\_CEF)
- Gehölzschutz (zu Maßn. 7 V)

**Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen**

- Entsiegelung (Maßn. 11 A)
- Pflanzung von Gehölzen (Maßn. 8 A - 11 A)
- Ansaat (artenreich)
- Hochstammpflanzung (Maßn. 10 A)
- Rasenansaat
- Aufwertung des Zauneidechsenumsiedelhabitates durch Extensivierung (Maßn. 5 A\_CEF)
- Anlage von Zauneidechsenhabitaten (Maßn. 5A\_CEF)

**Maßnahmenkennung**



**Erläuterung Maßmentyp**

- V Vermeidungsmaßnahme
- V\_CEF Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- A\_CEF Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion
- G Gestaltungsmaßnahme

**Maßnahmennummer und Beschreibung**

**Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen**

- 1 V\_CEF** Baufeldfreimachung / Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit der Vögel zwischen 01. Oktober und 28. Februar
- 2 V\_CEF** Kontrolle auf besetzte Feldhamsterbaue vor Baubeginn
- 3 V\_CEF** Abgrenzung der Umsiedlungshabitate durch Schutzzaun bis zur Eingewöhnung der Zauneidechse
- 4 V\_CEF** Abgrenzung potentieller Zauneidechsenhabitate innerhalb des Baufeldes durch Schutzzaun, Abfang und Umsiedlung der Zauneidechsen

**Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen**

- 5 A\_CEF** Anlage von Ersatzhabitaten für die Zauneidechsen

**Vermeidungsmaßnahmen bau- bzw. anlagebedingter Beeinträchtigungen**

- 6 V** Umweltbaubegleitung (gesamte Baustrecke)
- 7 V** Gehölzschutz (gem. R SBB 2023 und DIN 18920) in der Bauphase und Schutz der Bautabuzonen
- 15.1 V** Wiederherstellung einer artenreichen, frischen Mähwiese
- 15.2 V** Wiederherstellung von Acker und Grünlandflächen
- 15.3 V** Wiederherstellung von Staudenfluren

**Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen**

- 8 A** Entwicklung von Gehölzbeständen (zur Wiederherstellung beanspruchter Maßnahme-flächen aus einem anderen Verfahren (BAB 9 Lärmschutzmaßnahmen Schleinitz, Maßnahme 2.3 A))
- 9 A** Wiederherstellung bzw. Neuanlage von Gehölzen im Baufeld
- 10 A** Neuanlage von Feldgehölzen und Hecken
- 11 A** Entsiegelung der ehemaligen Aupitzer Straße und Neuanlage einer Feldhecke
- 12 G** Ansaat von Landschaftsrasen ohne Kräuter (Bankette, Böschungen und Mulden)
- 13 G** Ansaat von standortgerechtem regionalen Wildpflanzenanzugut
- 14 A** Entwicklung einer artenreichen Mähwiese (zur Wiederherstellung beanspruchter Maßnahme-flächen aus einem anderen Verfahren (B-Plan WSF Nr. 23, 2. Änderung, Maßnahme D))

**Bezugsraum**

- ① Ackerflur mit angrenzender Verkehrsanlage der BAB 9

**Technische Planung**

- Lärmschutzwand
- Baufeldgrenze

**Nachrichtlich**

- 147,0 Autobahn-km

<b>Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH</b> Reichardtstraße 7, 06114 Halle/Saale	bearbeitet	03/2022	Miehe
	freigegeben	03/2022	Hieber
	Projekt-Nr.	6597	

<b>Die Autobahn</b> Niederlassung Ost Magdeburger Straße 51, 06112 Halle	bearbeitet	03/2022	Wl.
	freigegeben	03/2022	Fritz
	Projekt-Nr.	A.14574.00	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
03	Anpassung der LBP-Maßnahmen (Ergänz. Maßn. 15V)	07/2024	Miehe
02	Redaktionelle Änderung Maßnahme 7 V (R SBB ersetzt RAS-LP4)	07/2024	Miehe
01	Anpassung der LBP-Maßnahmen (Ergänz. Maßn. 9A, Ummumerierung der Folg.)	07/2024	Miehe

Lagesystem	Gauß-Krüger 42/83 (3°), Lagestatus 150	Stand Kataster	-
Höhensystem	DHHN 92, Höhenstatus 160	Bestandsvermessung	-

**FESTSTELLUNGSENTWURF**

Die Autobahn GmbH des Bundes	Unterlage / Blatt-Nr.: 9.1 / 1A
<b>Maßnahmenübersicht</b>	
Straße / Abschnitt-Nr. / Station: (von - bis): BAB 9	
PROJIS-Nr.: -	Maßstab: 1 : 10000

**BAB 9, Berlin-München, km 146,50 - 149,50  
Lärmschutzmaßnahmen**

aufgestellt: Halle (Saale), 31.03.2022 Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost	 Dr. C. Ahner Geschäftsbereichsleiter Planung	Planfestgestellt mit Planfeststellungsbeschluss des Fernstraßen-Bundesamtes vom 31.03.2025 Az.: P2/02-01-04-01#00062
1. Deckblatt aufgestellt: Halle (Saale), 05.07.2024 Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost	 Dr. C. Ahner Geschäftsbereichsleiter Planung	Im Auftrag gez. Ringleb

